แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขุดลอกคลอง บ่อยืมขลประทาน (ฝั่งซ้ายคลอง)--หมู่ที่ 4 ต.ดอนพุทรา
ระยะทาง 440 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ขุดลึก 1 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,760 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ เริ่มจากบริเวณคลองเข้ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนพุทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง								
	งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด	1760.00	ลบ.ม.	30.23	53,204.80	1.3357	40.37	71,065.65	
2	งานวางท่อลอดทางข้าม คสล.Ø ม.1.00								
	ท่อคสล.Ø 1.00 ม.ชั้น 3	63.00	ท่อน	2,075.42	130,751.46	1.3357	2772.14	174,644.73	
	ปูนทรายยาแนว	1.00	ลบ.ม.	1,016.00	1,016.00	1.3357	1357.07	1,357.07	
	งานซ่อมผิวจราจรถนน คสล.	40.00	ตร.ม..	651.45	26,058.13	1.3357	34805.85	34,805.85	
3	งานอื่นๆ								
	งานซ่อมคาดคลองไส้ไก่	16.80	ตร.ม..	500.00	8,400.00	1.3357	11219.88	11,219.88	
	งานย้ายท่อเมนประปา 2 นิ้ว	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	227,430.39			**301,093.18**	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**300,000.00**	
							ตัวหนังสือ	**(สามแสนบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเพ็ญประภา สิริพุฒิพรกุล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววรัญญา อนิศดา)
เจ้าพนักงานธุรการ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....ประมาณการโดย
(นายสานนท์ รอดสำราญ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวนงนภัส การะนัด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมชาย ข้าเทศใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา